

Odpowiedź na pytania

Dot. zamówienia na Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 16A w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W związku z otrzymanymi w dniu 8 maja 2020 roku pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od jednego z Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, udzielamy odpowiedzi podając poniżej treść pytań Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wyraża zgodę na gwarancję ubezpieczeniową wadium w formie elektronicznej?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Obecnie obowiązujące przepisy dot. elektroniczacji zamówień nie stoją na przeszkodzie wnoszeniu przez wykonawców gwarancji wadium w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym wystawcy. Wadium w takiej postaci powinno być wniesione w oryginale, co powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Pytanie nr 2:

Zapytania do przedmiaru.

- poz. 22 - Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - rozety blaszane - 10 szt.
Proszę o sprecyzowanie, jaki rodzaj nasad należy zastosować. Proszę podać rodzaj oraz średnicę.
- poz. 23 - Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30cm - MONTAŻ RUR KWASO-ODPORNYCH NA KOMINIE K1 - 3 szt.
Proszę o sprecyzowanie, jaki rodzaj nasad należy zastosować. Proszę podać rodzaj oraz średnicę.
- poz. 29 - Montaż płyty OSB 25mm na ogniomurach - 640,48 m²
Proszę o skorygowanie przedmiaru pozycji, gdyż powierzchnia dachu wynosi tylko ok. 300 m²
- poz. 98 - Oczyszczenie ścierne murów gładkich - POZOSTAŁA CZĘŚĆ TYNKÓW PIWNIC - 88,32 m²
Proszę o wyjaśnienie, czy chodzi tu, o czyszczenie poprzez piaskowanie? Jeżeli tak, to proszę zastosować właściwą poz. KNR.

Odpowiedź do pytania nr 2:


Zamawiający wyjaśnia iż:

- w poz. 22 przedmiaru: chodzi o nasady typu Deflektor fi 130
- w poz. 23 przedmiaru: nasady te, jak w na zdjęciu w dokumentacji str. 25, to nasady typu deflektor fi 130 z przedłużeniem rura kwasoodporna ocieploną fi 130/fi200.
- w poz. 29 przedmiaru: KNR 4-01 0820-03 Analogia Montaż płyty OSB 25mm na ogniomurach
Nastąpił błąd w obmiarze. Kosztorys należy traktować jako poglądowy. Płytę OSB stosować zgodnie z opisem w dokumentacji pod obróbkę blacharską na murze ogniowym.
- w poz. 98 przedmiaru: KNR-W 4-01 0737-01 analogia
Oczyszczenie ścierne murów gładkich - POZOSTAŁA CZĘŚĆ TYNKÓW PIWNIC m²

<ściany piwnic> [11.20+27.20]*2*2.30<hśr>*50%

Pozycja dotyczy oczyszczenia ściany przed nałożeniem warstw izolacyjnych. Zgodnie z opisem w dokumentacji str. 12.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą się ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.



Otrzymują:

1. Adresat
2. Kopia – OZ

Sporządził: Joanna Szykowska