


Stolarka okienna piwniczna


- Kolor stolarki biały, PCV
- Okna uchylne

- widok od wnętrza pomieszczenia

Symbol okna:	6
Ilość sztuk:	13

**Zestawienie stolarki drzwiowej - widok od wnętrza pomieszczenia**

- Konstrukcja - trzykomorowy system izolowany termicznie, głębokość konstrukcyjna kształtowników 68mm
- Kolor stolarki RAL 9006 (szary)
- Drzwi otwierane na zewnątrz, elektrozaczep domofonowy 1 szt. + wkładka
- Samozamykacz z funkcją "stop"
- Szklenie: szyba obustronnie "bezpieczna" $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Szerokość skrzydła w świetle 100cm



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Strażackiej 16a w Rudzie Śląskiej

Inwestor: Miasto Ruda Śląska - Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Lokalizacja: ul. Strażacka 16a, 41-710 Ruda Śląska

Nazwa rysunku: Stolarka okienna i drzwiowa

Opracował:
Leszek Hajda

Podpis:

Skala:
1:20

Sprawdził:
Stefan Bukowski, upr. bud. nr 537/88

Podpis:

Nr rys.
18