

RZUT PIWNIC

UWAGA:
STROP NAD PODDASZEM PROJEKTUJE SIĘ DOCIEPLIĆ 20CM WEŁNY MINERALNEJ
- WEDŁUG AUDYTU NALEŻY ZASTOSOWAĆ WEŁNĘ MINERALNĄ LAMBDA 0,030 W/mK



RZUT STRYCHU

UWAGA:
STRYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GR. 20CM WEDŁUG AUDYTU
LAMBDA 0,030W/mK ; WYKONAĆ DOCIEPLENIE I ZAMONTOWAĆ PŁYTY OSB

ZESTAWIENIE OKIEN

	OKNA MIESZKANIA STRYCHU	OKNA MIESZKANIA STRYCHU	OKNA MIESZKANIA STRYCHU	PIWNICE
Rzeczywiste wymiary okien z uwzględnieniem luzów montażowych określi dostawca okien.				
	okna plastikowe kolor biały	okna plastikowe kolor biały	okna plastik. kolor biały	okna z kratą
Wymiary okna	190 x 160cm	90 x 130cm	90 x 85cm	65 x 40cm
Ilość	1 szt.	2 szt.	2 szt.	4 szt.

Uwaga:
Zachować dylatację między płytami OSB 3mm
między ścianą a płytą 12mm
Płyty układać prostopadle do legarów, do mocowania
stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne co
30cm i co około 15 cm na łączeniach płyt.

asp
ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN
41-703 RUDA ŚLĄSKA, UL. LIPIŃSKA 29 TEL. +48 32 / 340 70 96; 501 638 498

INWESTOR: Miasto Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6; 41-700 Ruda Śląska ZARZĄDCA: MPGM TBS Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 218; Ruda Śląska 10		SKALA: 1:100	RYS. NR 11
TEMAT	Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES	Ruda Śląska, ul. A. Bielszowicka112 , działka 1200/312		
BRANŻA	Architektura		
RYSUNEK	SZKIC PIWNIC I STRYCHU		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA / PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż.arch. Joanna Klajmon- Rusin	37/04/SLOKK/II	11.2018