

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 14 stycznia 2021 roku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na usługi: „Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera - zadanie nr 5 realizowane w ramach projektu pn „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowany ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Numer sprawy: TIR/26/RB/PN/2020

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA, WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniach 11-14 stycznia 2021 roku wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę przekazując poniżej treść pytań.

Dot.: NAWIERZCHNIE

Pytanie nr 1:

wszystkie nawierzchnie ilościowo zgadzają się z dokumentacją oprócz piasku pod nawierzchnią placu zabaw.

W opisie PW_MA _ opis _ zad.5.pdf uwzględniono powierzchnię piasku 218 m², natomiast na rysunku PZT oraz w przedmiarze uwzględniono powierzchnię 169 m²

– która wielkość jest prawidłowa?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że prawidłowa powierzchnia to 169m²

Pytanie nr 2:

rozdrobiona kora drzew iglastych o pow.163 m² jest uwzględniona w opisie PW_MA _ opis _ zad.5.pdf i na rysunku PZT, jednak nie jest uwzględniona w przedmiarze

– czy należy uwzględnić ją w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, należy uwzględnić korę o pow. 163m²

Dot.: ZIELEŃ

Pytanie nr 3:

Zieleń uwzględniona w opisie PW_Z_opis_zad. 5.pdf nie pokrywa się z częścią rysunkową Z1 0 Zielen|ü.pdf i Z 11 detal 1.pdf oraz przedmiarem roboty podstawowe.pdf:

ilość gatunków w tabeli SPIS PROJEKTOWANEGO MATERIAŁU wynosi:

- dla drzew: 298 sztuk (w przedmiarze – 288 sztuk)

- dla krzewów: 9477 sztuk (w przedmiarze – 9447 sztuk)

- dla bylin: 5158 sztuk (w przedmiarze – 5258 sztuk)
- dla roślin cebulowych: 9750 sztuk (w przedmiarze – 9650 sztuk);
- które ilości należy ująć w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy ująć ilości roślin według rysunku Z1.1 oraz Z1.1

Pytanie nr 4:

Niezgodność gatunków w tabeli SPIS PROJEKTOWANEGO MATERIAŁU z rysunkiem Z1 0 Zieleni.ü.pdf i Z 11 detal 1.pdf

- brak w tabeli pozycji z różanecznikiem 'Cunninghams White'
- brak w tabeli pozycji z różanecznikiem 'Blutopia'
- brak w tabeli pozycji z różanecznikiem 'Anushka'
- brak w tabeli pozycji z różanecznikiem 'Humbold'
- brak w tabeli pozycji z różanecznikiem 'Catawbiense Boursault'
- brak w tabeli pozycji z różanecznikiem 'Raspulio'
- brak w tabeli pozycji z azalią pontyjską
- brak w tabeli pozycji z rumianką japońską
- brak w tabeli pozycji z powojnikiem mandżurskim
- brak w tabeli pozycji z tawulcem pogiętym
- brak w tabeli pozycji z świdośliwa Lamarca
- w tabeli znajduje się pozycja trzmielina pospolita, natomiast brakuje jej na rysunkach
- czy w/w rośliny należy ująć w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak, powyższe rośliny należy ująć w ofercie, zgodnie z rysunkiem Z1.0. Trzmielina pospolita powinna zostać posadzona w południowo zachodniej części parku – na rysunku i legendzie oznaczenie czarnym, przerywanym szrafem.

Pytanie nr 5:

Niezgodność ilościowa w tabeli SPIS PROJEKTOWANEGO MATERIAŁU z rysunkiem Z1 0 Zieleni.ü.pdf i Z 11 detal 1.pdf

- w tabeli uwzględniono 15 sztuk buka pospolitego natomiast na rysunku z zielenią 14 sztuk.
- w tabeli uwzględniono 17 sztuk dębu szypułkowego natomiast na rysunku z zielenią 18 sztuk + 1 sztukę dębu posp. (to to samo), co razem na rysunku daje 19 sztuk.
- w tabeli uwzględniono 18 sztuk klonu pospolitego natomiast na rysunku z zielenią 16 sztuk.
- w tabeli uwzględniono 50 sztuk lipy drobnolistnej natomiast na rysunku z zielenią 40 sztuk.
- w tabeli uwzględniono 806 sztuk hortensji drzewiastej 'Anabelle' natomiast na rysunku z zielenią 439 sztuk.
- w tabeli uwzględniono 38 sztuk kaliny koralowej natomiast na rysunku z zielenią 18 sztuk.
- w tabeli uwzględniono 50 sztuk poziomki ogrodowej natomiast na rysunku z zielenią 70 sztuk.
- w tabeli uwzględniono 2360 sztuk poziomki ogrodowej natomiast na rysunku z zielenią 2380 sztuk.
- które ilości należy ująć w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

- w tabeli uwzględniono 15 sztuk buka pospolitego natomiast na rysunku z zielenią 14 sztuk. należy przyjąć taką ilość roślin jak na rysunku Z1.0. (14 szt.)

- w tabeli uwzględniono 17 sztuk dębu szypułkowego natomiast na rysunku z zielenią 18 sztuk + 1 sztukę dębu posp. (to to samo), co razem na rysunku daje 19 sztuk. należy przyjąć 19 szt. dębu szypułkowego

- w tabeli uwzględniono 18 sztuk klonu pospolitego natomiast na rysunku z zielenią 16 sztuk. na rysunku znajduje się 18 szt. klona pospolitego i taką ilość należy przyjąć w ofercie
- w tabeli uwzględniono 50 sztuk lipy drobnolistnej natomiast na rysunku z zielenią 40 sztuk.
- na rysunku znajduje się 50 szt. lipy drobnolistnej i taką ilość należy przyjąć w ofercie (10 szt. lipy należy zasadzić w części południowo zachodniej, na rysunku i legendzie oznaczonej przerywanym czarnym szrafem)
- w tabeli uwzględniono 806 sztuk hortensji drzewiastej 'Anabelle' natomiast na rysunku z zielenią 439 sztuk.
- należy przyjąć taką ilość jak na rysunku Z1.0
- w tabeli uwzględniono 38 sztuk kaliny koralowej natomiast na rysunku z zielenią 18 sztuk.
- należy przyjąć taką ilość jak na rysunku Z1.0 - na rysunku znajduje się 38 szt. kaliny koralowej (20 szt. przewidziano w części południowo zachodniej, na rysunku i legendzie oznaczonej przerywanym czarnym szrafem)
- w tabeli uwzględniono 50 sztuk poziomki ogrodowej natomiast na rysunku z zielenią 70 sztuk.
- należy przyjąć taką ilość jak na rysunku Z1.0.
- w tabeli uwzględniono 2360 sztuk poziomki ogrodowej natomiast na rysunku z zielenią 2380 sztuk.
- czy chodzi o barwinek pospolity? Należy przyjąć ilość taką jak na rysunku Z1.0 – 2380szt.

Pytanie nr 6:

Dodatkowo w przedmiarze roboty podstawowe.pdf w pozycji 24 d.4 dla systemu mocowania bryły założono 1 sztukę jako jednostkę miary. Jeżeli wg opisu zakładamy system mocowania palikowy po 3 paliki na jedno drzewo, należy do każdej sztuki drzewa przypisać 1 kpl (składający się z 3 palików, 3 poprzeczek i taśmy w mb).

- prosimy o informację, czy nasze rozumowanie jest słuszne i w ofercie należy ująć komplet systemu mocowania drzew składającego się z 3 palików, 3 poprzeczek i taśmy / 1 drzewo?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy przyjąć system kotwienia drzew przy pomocy pasów oraz kotew mocujących bryłę korzeniową (opis_PW zad5.pdf - pkt 5.1.1). 1 szt. rozumiana jest jako zestaw kotew oraz pasów.

Dot.: MAŁA ARCHITEKTURA

Pytanie nr 7:

Na rysunku PZT i A3 siłownia.pdf uwzględniono 2 sztuki tablicy regulaminowej, natomiast nie ma jej uwzględnionej w przedmiarach.

-czy w/w tablice regulaminowe należy ująć w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający potwierdza, że należy ująć tablice regulaminowe w ofercie.

Dot.: NAWIERZCHNIE

Pytanie nr 8:

Nie zgadza się powierzchnia płyt betonowych 100 x 50 x 8:


w przedmiarze podano ilość – 936 m², na rysunku PZT – 1513 m²
– która wielkość jest prawidłowa?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający potwierdza, iż należy przyjąć ilość ujętą na rysunku PZT.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

PREZES ZARZĄDZAJĄCY



.....
Jerzy Krótki

(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)