

Uwaga!

1. Dopuszcza się zmiany wielkościowe budynku garażu, pod warunkiem zachowania rozbieżności w zakresie 2% od charakterystycznych parametrów budynku, względem wymiarów garaży z projektu pierwotnego, podanych poniżej dla jednego garażu:
   kubatura: 41 m^3
   powierzchnia zabudowy: 18 m^2
   wysokość: 2,52 m
   długość: 6 m
   szerokość: 3 m
2. Sposób odwodnienia pokazano na rysunkach przekrojów przez komplesy garaży - Rys. nr **rev01.ZT.05a** i **rev01.ZT.05b**
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających nośność prefabrykowanego żelbetowego monolitycznego garażu i bezpieczeństwo jego użytkowania.
4. Otwory went. na ścianie tylniej garażu obustronnie zabezpieczyć kratką.
5. Otwory wentylacyjne na ścianach tylnych, który które ze sobą graniczą należy wykonać tak, by ich wylot nie pokrywał się z wylotem na ścianie sąsiedniej.
6. Należy zachować zaprojektowaną przestrzeń pomiędzy ścianami garaży w celu swobodnego obiegu powietrza.

wykonawca:	**"MONKA-Milena Pudło"** ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świętochłowice NIP: **6412355916,** REGON: **367949010** e-mail: appa@appa.biz.pl		
lokalizacja:	41-712 Ruda Śląska, ul. Ratowników, dz. nr 3689/218, 3496/218		
faza projektu:	**PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY**		
nazwa projektu:	**Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem nawierzchni, ukształtowaniem i uzbrojeniem terenu**		
część projektu:	**REWIZJA NR 1 - zmiana garaży na prefabrykowane żelbetowe**		
nazwa rys.:	**Rzut przyziemia budynku garażu**		REV 01
projektant arch.:	mgr inż. arch. Kołodziejczyk-Kęsoń, upr. nr 37/SLOKK/2019/II		data: **08.2021**
projektant konstr:	mgr inż. Ireneusz Chajdas, upr. nr UAN-VIII/83861/162/90		skala: **1: 50**
opracowanie:	mgr inż. arch. Milena Pudło		nr rys. **rev01.A.02**